

Fecha: 06/01/2026

1-0626-2026

VOLUMINARIA DE ACERAS Y CONTENES DE LOS HIDALGOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS MUNICIPIO LOS HIDALGOS

	CONTENES A REALIZAR	828.00	ML			
	ACERAS A REALIZAR	620.00	M2			
	CANALETAS A REALIZAR	260.00	ML			
NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
A	CALLE ALTOS DE LOS FRANCISCO					-
I	CONSTRUCCION DE CONTENES (208.00 ML)					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.01	Excavacion (208.00 ml * 0.55 mt * 0.20 mt)	22.88	m3n		-	
1.02	Bote de material inservible	29.74	m3		-	
2.00	HORMIGON EN:					
2.01	HORMIGON EN CONTENES	208.00	ML			
B	CALLE PRINCIPAL LA BOCA					
I	CONSTRUCCION DE CONTENES (620.00 ML)					
5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
5.01	Excavacion (788.00 ml * 0.55 mt * 0.20 mt)	68.20	m3n	-	-	
5.02	Bote de material inservible	88.66	m3	-	-	
6.00	HORMIGON EN:					
6.01	HORMIGON EN CONTENES	620.00	ML	-	-	
IV	CONSTRUCCION DE ACERA (620.00 MT2)					
7.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
7.01	Excavacion	62.00	m3n	-	-	
7.02	Bote de material inservible	80.60	m3	-	-	
7.03	Relleno compactado con equipo	72.54	m3		-	
8.00	HORMIGON EN:					
8.01	HORMIGON EN ACERA	620.00	M2			
C	CANALETAS VUELTAS LARGA					
V	CONSTRUCCION DE CANALETAS (260.00 ML) TIPO V					
9.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
9.01	Excavacion	41.60	m3n	-	-	
9.03	Bote de material inservible	54.08	m3	-	-	
10.00	HORMIGON EN:					
10.01	HORMIGON EN CANALETA E=10CMS	260.00	ML			
16.00	GASTOS DIRECTOS				RD\$	-
16.01	DIRECCION TECNICA			10.00%	RD\$	-
16.02	TRANSPORTE			3.50%	RD\$	-
16.03	GASTOS ADMINISTRATIVO			3.00%	RD\$	-
16.04	CODIA			0.10%	RD\$	-
16.05	IMPREVISTOS			3.00%	RD\$	-
16.00	GASTOS INDIRECTOS				RD\$	-
17.00	ITBIS			18.00%	RD\$	-
	TOTAL GENERAL				RD\$	-