



**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
(SNCC.F.033)**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS HIDALGOS

No. EXPEDIENTE
AMLH-CCC-CP-2026-0001

Página 1 de 1


Fecha: 08/02/2026**OFERTA ECONÓMICA**

NOMBRE DEL OFERENTE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ANCLAPE SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Mejoramiento de Infraestructura Peatonal de Aceras y Contenes en el Municipio los Hidalgos (Sectores Alto de los Francisco, Vuelta Larga y la Boca de Unijica).	P.A	1	RD\$3,016,448.13	RD\$662,147.15	RD\$3,678,595.28
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$3,678,595.28						
Valor total de la oferta en letras: Tres millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con veintiocho						

Antony Elias Clase Perez en calidad de representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ANCLAPE SRL**.

Firma:


Fecha: 08 / 02 / 2026

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

ANALISIS DE COSTOS

COD.	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
100.00	PRELIMINARES							
100.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UND			RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	Letrero de obra							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Arte e impresión en vilnil y colocación	1.00	PA	RD\$12,500.00	RD\$2,250.00	RD\$12,500.00	RD\$2,250.00	
	Estructura metálica todo costo	1.00	PA	RD\$12,500.00	RD\$2,250.00	RD\$12,500.00	RD\$2,250.00	
	Total/UND					RD\$25,000.00		RD\$25,000.00
	MOVIMIENTO DE TIERRA							
100.02	EXCAVACION A MANO	1.00	M3			RD\$179.62	RD\$0.00	RD\$1,347.13
	Volumen Análisis	7.50	M3					
	Materiales y Equipos							
	Herramientas menores (5%)	1.00	PA	RD\$102.49	RD\$18.45	RD\$102.49	RD\$18.45	
	Mano de Obra							
	Peon	2.00	DIA/hombre	RD\$1,024.87	RD\$0.00	RD\$2,049.74	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$1,347.13	RD\$0.00	RD\$1,347.13
100.03	BOTE DE MATERIAL	1	M3			600	0	RD\$600.00
	Area de análisis	1 M3						
	Materiales							
	N/A						0	
	Mano de obra							
	Camion bote (6 m3)	0.167	Viaje	RD\$2,850.00		RD\$475.00		
	Peones	0.333	Hr	RD\$95.63		RD\$31.88		
	Miscelaneos							
	Herramientas (2%)	0.02	Ud	RD\$375.00	RD\$67.50	RD\$7.50	1.35	
	TOTAL				M3	RD\$600.00	1.35	601.35
	ACERAS Y CONTENES							
100.04	ACERAS EN HORMIGON 210	1.00	M2			RD\$1,375.47	RD\$154.79	RD\$1,200.00
	ACERA EN HORMIGON 210							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Hormigon 210 kg/cm2	0.11	M2	RD\$7,727.00	RD\$1,390.86	RD\$849.97	RD\$152.99	
	Ayudante	0.01	Dia	RD\$1,000.00	RD\$180.00	RD\$10.00	RD\$1.80	
	Mano de obra Frotado y Violinado	1.00	M2	RD\$450.00		RD\$450.00	RD\$0.00	
	factor herramienta	0.05	%	RD\$1,309.97		RD\$65.50		
	Total/UND					RD\$1,375.47	RD\$154.79	RD\$1,200.00
100.05	CONTEN HORMIGON 210	10.00	ML			RD\$1,293.54	RD\$193.88	RD\$1,293.54
	Conte Pulido h=0.40m							
	Volumen Análisis	10.00	ML					
	MATERIALES:							
	Hormigón f'c = 210 kg/cm ² + 3% de desp.	1.03	m3	RD\$10,152.54	RD\$1,882.28	RD\$12,339.40	RD\$1,938.75	
	MANO DE OBRA:						RD\$0.00	
	M.O. Conten Pulido(Incluye Madera y plantillas)	1.00	ML	RD\$455.00	RD\$0.00	RD\$455.00	RD\$0.00	
	Factor herramienta		M&O	RD\$2,820.00	RD\$0.00	RD\$141.00		
	Total/UND					RD\$12,935.40	RD\$1,938.75	1,293.54



Listado de Materiales

Obra Gris							
Actividad	Descripción	Proveedor	Cantidad	Unidad	Precio Unitario		Sub-total
1	Cemento Gris	Ferretería Ochoa	1.00	Fda	RD\$535.00		RD\$535.00
2	Hormigón Industrial 100 Kg/cm ²	H. Ind	1.00	M3	RD\$6,800.00		RD\$6,800.00
3	Hormigón Industrial 210 Kg/cm ²	PREMCO	1.00	M3	RD\$10,500.00		RD\$10,500.00
4	Hormigón Industrial 240 Kg/cm ²	PREMCO	1.00	M3	RD\$10,500.00		RD\$10,500.00
5	Hormigón Industrial 280 Kg/cm ² + bombeo +	PREMCO	1.00	M3	RD\$10,426.00		RD\$10,426.00
6	Hormigón Industrial 350 Kg/cm ² + bombeo +	PREMCO	1.00	M3	RD\$11,485.00		RD\$11,485.00
7	Acero corrugado	Ferretería Ochoa	1.00	QQ	RD\$3,200.00		RD\$3,200.00
8	Malla electrosoldada 20x20x D2.3	Ferretería Ochoa	1.00	QQ	RD\$8,211.00		RD\$8,211.00
9	Malla electrosoldada 10x10x D2.7	Ferretería Ochoa	1.00	ROLLO	RD\$25,200.00		RD\$25,200.00
10	Malla electrosoldada 15x15x D2.3	Ferretería Ochoa	1.00	Rollo	RD\$15,740.00		RD\$15,740.00
11	Bloques de hormigón de 4"	Ferretería Ochoa	1.00	Ud	RD\$40.00		RD\$40.00
12	Bloques de hormigón de 6"	Ferretería Ochoa	1.00	Ud	RD\$52.00		RD\$52.00
13	Bloques de hormigón de 8"	Ferretería Ochoa	1.00	Ud	RD\$66.00		RD\$66.00
14	Alambre # 16	Ferretería Ochoa	1.00	Lb	RD\$56.00		RD\$56.00
15	Ready mix pañete	Ferretería Ochoa	1.00	fda	RD\$380.00		RD\$380.00
16	Arena gruesa lavada	Ferretería Ochoa	1.00	M3	RD\$2,050.00		RD\$2,050.00
17	Grava lavada	Ferretería Ochoa	1.00	M3	RD\$1,595.00		RD\$1,595.00
18	Cal hidratada	Ferretería Ochoa	1.00	Fda	RD\$175.00		RD\$175.00
19	Euroflex gris	Ferretería Ochoa	1.00	Fda	RD\$660.00		RD\$660.00
20	Pegacol	Ferretería Ochoa	1.00	Fda	RD\$325.00		RD\$325.00
21	Derretido p/cerámicas	Ferretería Ochoa	1.00	Fda	RD\$400.00		RD\$400.00
22	Estopa	Ferretería Ochoa	1.00	Lb	RD\$105.00		RD\$105.00
23	Fibra p/concreto	Ferretería Ochoa	1.00	Lb	RD\$450.00		RD\$450.00
24	Regla 1" x 4" x 10'	Ferretería Ochoa	1.00	P2	RD\$125.00		RD\$125.00
25	Primer Tropical	Ferretería Ochoa	1.00	GL	RD\$829.50		RD\$829.50
26	Pintura acrílica Tropical Plus	Ferretería Ochoa	1.00	GL	RD\$1,780.00		RD\$1,780.00
27	Ligadora 1 funda (incluye combustible)	GRM	1.00	dia	RD\$2,000.00		RD\$2,000.00
28	Regla (1 de 1" x 4" x 3 28' / 5 Usos)	Ferretería Ochoa	1.00	P2	RD\$125.00		RD\$125.00
29	Agua	GRM	1.00	GL	RD\$0.50		RD\$0.50
30	Porcelanato piso general		1.00	m2	RD\$890.00		RD\$890.00
31	Zocalo piso general		1.00	m1	RD\$890.00		RD\$890.00
32	Ceramica piso baño		1.00	m2	RD\$790.00		RD\$790.00
33	Revestimiento muro baño	Menicucci	1.00	m2	RD\$790.00	51.86 USD	RD\$790.00
34	Foam pieza regular (incluye transporte)	PANELDOM	1.00	m3	RD\$4,059.23		RD\$4,059.23

Mano de obra							
1	Obrero por la casa		1.00	dia	RD\$1,400.00		RD\$1,400.00
2	Mano de obra colocación porcelanato piso general		1.00	m2	RD\$400.00		RD\$400.00
3	Mano de obra colocación zocalo piso general		1.00	m1	RD\$100.00		RD\$100.00
4	Mano de obra colocación piso baño		1.00	m2	RD\$800.00		RD\$800.00
5	Mano de obra revestimiento muro baño		1.00	m2	RD\$1,800.00		RD\$1,800.00
6	Mano de obra colocación blocks 6"		1.00	ud	RD\$38.00		RD\$38.00
7	Mano de obra colocación blocks 8"		1.00	ud	RD\$46.00		RD\$46.00
8	Mano de obra fraguache		1.00	m2	RD\$30.00		RD\$30.00
9	Mano de obra pañete		1.00	m2	RD\$275.00		RD\$275.00
10	Mano de obra moqueta		1.00	m1	RD\$100.00		RD\$100.00
11	Mano de obra Cantos		1.00	m1	RD\$100.00		RD\$100.00
12	Mano de obra pañete lineal en vigas y columnas		1.00	m1	RD\$100.00		RD\$100.00
13	Mano de obra pañete fondos de vuelos		1.00	m2	RD\$350.00		RD\$350.00
14	Mano de obra canto exterior		1.00	m1	RD\$143.00		RD\$143.00
15	Mano de obra prime		1.00	m2	RD\$35.00		RD\$35.00
16	Mano de obra Pintura		1.00	m2	RD\$60.00		RD\$60.00
17	Mano de obra prime exterior		1.00	m2	RD\$40.00		RD\$40.00
18	Mano de obra Pintura exterior		1.00	m2	RD\$70.00		RD\$70.00
19	Mano de obra Estuco		1.00	m2	RD\$250.00		RD\$250.00
20							
21							

Análisis Unitarios								
Actividad	Descripción	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
	Hormigón 180 Kg/cm ² (1:2.5:4)	1.00	m3					
	Cemento Gris	8.23	fda	535.00	RD\$ 4,403.05			RD\$ 4,403.05
	Arena gruesa lavada	0.44	m3	2,050.00	RD\$ 902.00			RD\$ 902.00
	Grava lavada	0.90	m3	1,595.00	RD\$ 1,435.50			RD\$ 1,435.50
	Agua	46.00	Gl	0.50	RD\$ 23.00			RD\$ 23.00
	Sub-total							RD\$ 6,763.55
	Imprevistos y desperdicios (5%)							RD\$ 338.18
	Sub-Total General							RD\$ 7,101.73
	Total /UD(RDS)							RD\$ 7,101.73

Análisis Unitarios								
Actividad	Descripción	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
	Hormigón 210 Kg/cm ² (1:2:3) (ligadora)	1.00	m3					
	Cemento Gris	9.00	fda	535.00	RD\$ 4,815.00			RD\$ 4,815.00
	Arena gruesa lavada	0.55	m3	2,050.00	RD\$ 1,127.50			RD\$ 1,127.50
	Grava lavada	0.65	m3	1,595.00	RD\$ 1,036.75			RD\$ 1,036.75
	Ligadora 1 funda (incluye combustible)	0.25	dia	2,000.00	RD\$ 500.00			RD\$ 500.00
	Operador trompo	0.25	dia	1,800.00	RD\$ 450.00			RD\$ 450.00
	Ayudantes	2.00	dia	1,200.00	RD\$ 2,400.00			RD\$ 2,400.00
	Agua	0.00	Gl	0.50	RD\$ -			RD\$ -
	Sub-total							RD\$ 10,329.25
	Imprevistos y desperdicios (5%)							RD\$ 516.46
	Sub-Total General							RD\$ 10,845.71
	Total /UD(RDS)							RD\$ 10,845.71

Análisis Unitarios								
Actividad	Descripción	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
	Hormigón 210 Kg/cm ² (1:2:3) p/colocación de 4" de espesor	1.00	m3					
	Cemento Gris	11.51	fda	535.00	RD\$ 6,157.85			RD\$ 6,157.85
	Arena gruesa lavada	1.00	m3	2,050.00	RD\$ 2,045.90			RD\$ 2,045.90
	Agua	69.00	Gl	0.50	RD\$ 34.50			RD\$ 34.50
	Sub-total							RD\$ 8,238.25
	Imprevistos y desperdicios (5%)							RD\$ 411.91
	Sub-Total General							RD\$ 8,650.16
	Total /UD(RDS)							RD\$ 8,650.16

Análisis Unitarios								
Actividad	Descripción	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
	Mortero 1:4 p/pañete	1.00	m3					
	Cemento Gris	10.00	fda	535.00	RD\$ 5,350.00			RD\$ 5,350.00



Preliminares

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
5	Replanteo de muros en general (maestreado)		Análisis de	#(REF)	ml				
MO	Maestro		2.00	dia	2,500.00	RDS -	RDS 5,000.00	RDS -	RDS 5,000.00
MO	Albahil		2.00	dia	1,200.00	RDS -	RDS 2,400.00	RDS -	RDS 2,400.00
MO	Ayudante		2.00	dia	900.00	RDS -	RDS 1,800.00	RDS -	RDS 1,800.00
MAT	Materiales p/replanteo (cal, hilo, clavos, etc.)		1.00	ud	1,000.00	RDS 1,000.00	RDS -	RDS -	RDS 1,000.00
Sub-total									RDS 10,200.00
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS -
Sub-Total General									RDS 10,200.00
Total /UD(RDS)									#(REF)

Movimiento de tierra

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
1	Corte y bote de material inservible		Análisis de	906.88	m3s				
MAT	Corte y bote material inservible		906.88	m3s	260.00	RDS 235,788.05	RDS -	RDS -	RDS 235,788.05
Sub-total									RDS 235,788.05
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS 11,789.40
Sub-Total General									RDS 247,577.46
Total /UD(RDS)									RDS 273.00

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
2	Relleno y compactación		Análisis de	761.21	ml				
MAT	Relleno y compactación		761.21	m3c	700.00	RDS 532,844.62	RDS -	RDS -	RDS 532,844.62
Sub-total									RDS 532,844.62
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS 26,642.23
Sub-Total General									RDS 559,486.85
Total /UD(RDS)									RDS 735.00

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
3	Rechequeo y nivelación a mano de superficie cimentaciones		Análisis de	304.30	m2				
MAT	Relleno y compactación		304.30	m2	200.00	RDS 60,860.20	RDS -	RDS -	RDS 60,860.20
Sub-total									RDS 60,860.20
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS 3,043.01
Sub-Total General									RDS 63,903.21
Total /UD(RDS)									RDS 210.00

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
3	Demolicion de Ceramica		Análisis de	35.23	m2				
MAT	Demolicion de Muros		35.23	m2	200.00	RDS 7,046.40	RDS -	RDS -	RDS 7,046.40
Sub-total									RDS 7,046.40
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS 352.32
Sub-Total General									RDS 7,398.72
Total /UD(RDS)									RDS 210.00

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
3	Demolicion de Muros		Análisis de	0.00	m2				
MAT	Demolicion de Torta Concreto		0.00	m2	200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
Sub-total									RDS -
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS -
Sub-Total General									RDS -
Total /UD(RDS)									#(DIV/0)

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
3	Demolicion de Ceramica		Análisis de	1.00	m2				
MAT	Demolicion de Torta Concreto		1.00	m2	200.00	RDS 200.00	RDS -	RDS -	RDS 200.00
Sub-total									RDS 200.00
Imprevistos y desperdicios (5%)									RDS 10.00
Sub-Total General									RDS 210.00
Total /UD(RDS)									RDS 210.00

Revestimiento

Actividad	Descripción	Brigada	Cantidad	Unidad	PU	TOT MAT	TOT MO	TOT MISCEL	TOTAL
13	Torta de Piso		Análisis de	89.42	UD				
MAT	Hormigón Industrial 200 Kg/cm ²		13.41	m3	10,845.71	RDS 145,480.86	RDS -	RDS -	RDS 145,480.86
MAT	Hormigón de limpieza		0.00	m3	6,800.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 3/8" x 25		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 3/8" x 30		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 1/2" x 25		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 1/2" x 30		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 3/4" x 20		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 3/4" x 25		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 3/4" x 30		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 1" x 20		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 1" x 25		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Acero ø 1" x 30		0.00	QQ	3,200.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -
MAT	Malla Electrosoldada 15x15xD2.3		2.00	Rollo	0.00	RDS -	RDS -	RDS -	RDS -



Arena gruesa lavada	1.02	m ³	2,050.00	RDS	2,091.00	RDS	2,091.00
Cal hidratada (50 Lbs)	3.06	ftda	175.00	RDS	535.50	RDS	535.50
Agua	69.00	Gl	0.50	RDS	34.50	RDS	34.50

Sub-total		RDS	8,011.00
Imprevistos y desperdicios (5%)		RDS	400.55
Sub-Total General		RDS	8,411.55
Total /UD(RDS)		RDS	8,411.55





PRESUPUESTO



Calle Mella, Parte Alta el Club, Imbert, Puerto Plata, R.D.
Tel.: 809-546-4823 / Correo: anclapesrl@gmail.com / RNC: 132-70026-2

Cliente:	Proyecto:
Ayuntamiento Municipal de los Hidalgos	Construcción de Aceras y Contenes Municipio de los Hidalgos
Ubicación del proyecto:	Responsable en obra (Contratista):
Los Hidalgos, Puerto Plata	Ing. Antony Elias Clase Perez
Fecha:	Responsable en obra (Cliente):
8 de febrero de 2026	Ayuntamiento Municipal de los Hidalgos

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
A CALLE ALTOS DE LOS FRANCISCO (CONSTRUCCIÓN DE CONTENES 208.00 ML)						
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA.					RD\$ 55,209.13
1.01	EXCAVACIÓN (208.00 ML * 0.55 MT *0.20 MT)	22.88	M3N	1,347.13	30,822.33	
1.02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	29.74	M3	820.00	24,386.80	
2.00	HORMIGÓN					RD\$ 312,000.00
2.01	HORMIGÓN EN CONTENES	208.00	ML	1,500.00	312,000.00	
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 367,209.13

B CALLE PRINCIPAL LA BOCA (CONSTRUCCIÓN DE CONTENES 620.00 ML)						
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA.					RD\$ 164,575.47
3.01	EXCAVACIÓN (788.00 ML * 0.55 MT *0.20 MT)	68.20	M3N	1,347.13	91,874.27	
3.02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	88.66	M3	820.00	72,701.20	
4.00	HORMIGÓN					RD\$ 930,000.00
4.01	HORMIGÓN EN CONTENES	620.00	ML	1,500.00	930,000.00	
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 1,094,575.47

C CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (620.00 MT2)						
5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA.					RD\$ 218,833.18
5.01	EXCAVACIÓN	62.00	M3N	1,347.13	83,522.06	
5.02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	80.60	M3	820.00	66,092.00	
5.03	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPOS	72.54	M3	954.22	69,219.12	
6.00	HORMIGÓN					RD\$ 930,000.00
6.01	HORMIGÓN EN ACERA	620.00	M2	1,500.00	930,000.00	
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 1,148,833.18

D VUELTAS LARGA (CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS 260.00 ML TIPO-V)						
7.00	MOVIMIENTO DE TIERRA.					RD\$ 98,426.68
7.01	EXCAVACIÓN	41.60	M3N	1,300.00	54,080.00	
7.02	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	54.08	M3	820.02	44,346.68	
8.00	HORMIGÓN					RD\$ 321,100.00
8.01	HORMIGÓN EN CANALETA E=10CMS	260.00	ML	1,235.00	321,100.00	

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 419,526.68
----------------------------------	--	--	--	--	------------------------

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ 3,030,144.46
----------------------------------	--	--	--	--	--------------------------


SUB-TOTAL GENERAL PROYECTO					RD\$ 3,030,144.46
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------------------

GASTOS INDIRECTOS.					RD\$ 648,450.91
---------------------------	--	--	--	--	------------------------

SUPERVISIÓN TECNICA	10.00%	303,014.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	90,904.33
CODIA	0.10%	3,030.14
ITEBIS (NORMA 07-07 DE LA DGII (10% DEL 18%))	18.00%	54,542.60
TRANSPORTE	3.50%	106,055.06
IMPREVISTO	3.00%	90,904.33

TOTAL GENERAL.					RD\$ 3,678,595.28
-----------------------	--	--	--	--	--------------------------

NOTAS



Elaborado Por:
Ing. Antony Elias Clase Perez
Gerente General

Recibido Conforme:
Ayuntamiento Municipal de los Hidalgos
Propietaria



GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA



TU SEGURO PARA TODO

CONTRATO NUM. 2-1207-13815

FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.-POR CUANTO: INGENIERIA Y CONSTRUCCION ANCLAPE SRL. Con su RNC: 132700262 con domicilio y asiento social en la CALLE MELLA PARTE ALTA, EL CLUB, IMBERT, PUERTO PLATA.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 07 DE FEBRERO DEL 2026 a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 (RD\$36,785.95), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28/100 (RD\$3,678,595.28).

Para garantizar las obligaciones siguientes:

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA). SEGUN REFERENCIA NO. AMLH-CCC-CP-2026-0001. INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE.

2.- POR CUANTO: la presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo del: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS HIDALGOS** con Vigencia desde 07 DE FEBRERO DEL 2026 hasta 07 DE FEBRERO DEL 2027.

3.- POR CUANTO: **SEGUROS APS, S.A.**, No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas de la Republica Dominicana, en su artículo 67 y en virtud de la vigencia acordada, en el caso que le impida a **INGENIERIA Y CONSTRUCCION ANCLAPE SRL**, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: **SEGUROS APS, S.A.**, No realizara devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

8.) POR CUANTO: **SEGUROS APS, S.A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 (RD\$36,785.95), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 28/100 (RD\$3,678,595.28)**. Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en: Santo Domingo, República Dominicana, hoy 07 DE FEBRERO DEL 2026.

DEPTO. TECNICO

FIRMA AUTORIZADA

SANTO DOMINGO, R.D.