



PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS

RNC: 132-78485-5

FECHA: 06/02/2026

CLIENTE: AYUNTAMIENTO LOS HIDALGOS

DIRECCION: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO

PLATA

I COSTO DIRECTOS

	CANT.	UD	P.U	TOTAL
1 CALLE ALTOS DE LOS FRANCISCO				
1.0 MOVIMIENTO DE TIERRA				
Excavacion (208MI *0.55mt*0.20Mt)	22.9	m3n	\$ 947.16	\$ 21,670.99
Bote de material inservible	29.7	m3	\$ 473.77	\$ 14,089.94
SUB-TOTAL Mov. Tierra				\$35,760.93
2 HORMIGON EN:				
2.1 Hormigon en Contenes	208.0	MI	\$1,614.75	\$ 335,868.91
SUB-TOTAL Hormigon				\$335,868.91
3 CALLE PRINCIPAL LA BOCA				
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA				
Excavacion (788MI *0.55mt*0.20Mt)	62.00	m3n	\$ 947.16	\$ 58,723.82
Bote de material inservible	88.66	m3	\$ 473.77	\$ 42,004.52
SUB-TOTAL Mov. Tierra				\$100,728.34
4 HORMIGON EN:				
4.1 Hormigon en Contenes	620.0	MI	\$1,614.75	\$ 1,001,147.72
SUB-TOTAL Hormigon				\$1,001,147.72
5 CONSTRUCCION DE CERAS				
5.1 MOVIMIENTO DE TIERRA				
Excavacion (788MI *0.55mt*0.20Mt)	62.00	m3n	\$ 947.16	\$ 58,723.82
Bote de material inservible	80.60	m3	\$ 473.77	\$ 38,185.93
Relleno Compactados con equipo	72.54	m3	\$ 888.54	\$ 64,454.69
SUB-TOTAL Mov. Tierra				\$161,364.44
6 HORMIGON EN:				
6.1 Hormigon en Aceras	620.0	M2	\$1,439.00	\$ 892,181.24
SUB-TOTAL Hormigon				\$892,181.24

Roberto A. Pérez Ferrer



7	CANALETAS VUELTAS LARGA			
V	CONSTRUCCION DE CANALETAS(260 ML) TIPO V			
	MOVIMIENTO DE TIERRA			
	Excavacion	41.60	m3n	\$ 947.16 \$ 39,401.79
	Bote de material inservible	54.08	m3	\$ 473.77 \$ 25,621.52
	SUB-TOTAL Canaleta			\$ 65,023.32
8	HORMIGON EN:			
8.1	Hormigon en Canaleta Tipo V	260.0	MI	\$2,059.19 \$ 535,389.47
	SUB-TOTAL Hormigon			\$535,389.47
	SUB-TOTAL Canaleta			\$ 3,127,464.37
II	COSTO INDIRECTOS			
	Direccion Tecn.		10.0%	\$ 312,746.44
	Transporte		3.50%	\$ 109,461.25
	Gastos Administrativo		3.0%	\$ 93,823.93
	CODIA		0.10%	\$ 3,127.46
	IMREVISTOS		3.0%	\$ 93,823.93
	ITBIS NORMA		18.0%	\$ 56,294.36
	Gastos Indirectos			\$ 669,277.38
	TOTAL GENERAL			\$ 3,796,741.40

Roberto A. Pérez Ferrin

